

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.99000
			łącznik pomiędzy nawierzchniami bitumicznymi: 0,99		0.99000
2	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	2217.60000
			po prostej 70%: 990*3,2*0,7		2217.60000
3	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	2265.60000
			jak w 2, 70% powierzchni: 2217,6		2217.60000
			5% na wyrównanie istn. odcinka: 300*3,2*0,05		48.00000
4	BCD D-05.03.05-0 7		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3069.00000
			990*3,1		3069.00000

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.9900		
2. BCD D-04.01.01-01 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	2217.6000		
3. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	2265.6000		
4. BCD D-05.03.05-07 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3069.0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu