

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Helenów-Jesionka , podbud. tłuczniowa + warstwa ścieralna
5cm, L= 850,mb

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza 0,850	km	0,8500 0,85000
2	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 850*3,2	m2	2720,0000 2720,00000
3	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm 2720	m2	2720,0000 2720,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia		
4	BCD D-05.03.05.11 .04		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 850*3,1	m2	2635,0000 2635,00000

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Helenów-Jesionka , podbud. tłuczniowa + warstwa ścieralna
5cm, L= 850,mb

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,8500		
2. BCD D-04.01.01-01 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	2720,0000		
3. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	2720,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia				
4. BCD D-05.03.05.11.04 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2635,0000		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu