



SC2	
MATERIAŁ	GRUBOŚĆ
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy	-
Styropian grafitowy EPS 031	15cm
Ściana murowana z bloczków gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cienkowarstwowej	24cm
Tynk gipsowy	1,5cm

SC3	
MATERIAŁ	GRUBOŚĆ
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy	-
Styropian grafitowy EPS 031	15cm
Istniejąca ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	42cm
Styropian grafitowy EPS 031	15cm
Zaprawa systemowa z wtopioną siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m ²	-

SW1	
MATERIAŁ	GRUBOŚĆ
Zaprawa systemowa z wtopioną siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m ²	-
Styropian grafitowy EPS 031	15cm
Istniejąca ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	42cm
Tynk gipsowy	1,5cm

SW2	
MATERIAŁ	GRUBOŚĆ
Zaprawa systemowa z wtopioną siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m ²	-
Styropian grafitowy EPS 031	15cm
Istniejąca ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	42cm
Tynk gipsowy	1,5cm

SW3	
MATERIAŁ	GRUBOŚĆ
Płyty g-k typu H2 (GKBI)	1,25cm
Podkonstrukcja z profili CW 100 wypełniona wełną mineralną szklaną lub skalną (λ<0,03[W/mK])	10cm
Płyty g-k typu H2 (GKBI)	1,25cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA				
Nr	Nazwa pom.	Posadzka	H pom	Pow.
1.1	Komunikacja	Gres	2,62m	7,73m ²
1.2	Korytarz	Gres	2,62m	18,97m ²
1.3	Pokój z aneksem kuch.	Gres	2,62m	15,40m ²
1.4	Łazienka	Gres	2,62m	4,71m ²
1.5	Pokój z aneksem kuch.	Gres	2,62m	15,40m ²
1.6	Łazienka	Gres	2,62m	4,71m ²
1.7	Gabinet pielęgniarzy	Gres	2,62m	10,35m ²
1.8	Pom. porządkowe	Gres	2,62m	1,98m ²
1.9	WC	Gres	2,62m	4,21m ²
1.10	Sekretariat / Księgowość	Gres	2,62m	21,05m ²
1.11	Pomieszczenie kierownika	Gres	2,62m	11,69m ²
SUMA POWIERZCHNI:				116,20m ²

NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY

IRB BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Półka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE WRAZ Z BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY

Investor: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY UL. JANA PAWŁA II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji: GORZEWO-KOLONIA, GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2 OBRĘB EWD. 0007, JEDNOSTKA EWD. 140405_2

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14

Sprawdzający: mgr inż. arch. Jolita Kopeć upr.nr MA/157/18

Temat rysunku: RZUT PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY

Skala: 1:50	Data: 15.03.2022	Numer: A-02	Nr str: 41
-------------	------------------	-------------	------------