

RODZAJ MATERIAŁU		PCV	PCV	PCV	-	
NR		01	02	03	KLAPA DYMOWA	
SCHEMAT						
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU, KONSTRUKCJI [cm]		So	130	130	180	140
		Ho	205	150	232	120
RODZAJ SKRZYDŁA		Rozwierno-uchylne	Rozwierno-uchylne	Rozwierno-uchylne	-	
ILOŚĆ SZT.	PARTER	24	-	-	-	
	PIĘTRO	-	5	3	1	
	RAZEM	24	5	3	1	
UWAGI		<b>PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE</b>	<b>PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE</b>	<b>PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE</b>	<b>PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE</b>	
		Stalarka PCV, szklenie szymbami zespolonymi, pakiet 3 szbybowy, profile min. 5-komorowe. Kolor ciemny brąz – szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.	Stalarka PCV, szklenie szymbami zespolonymi, pakiet 3 szbybowy, profile min. 5-komorowe. Kolor ciemny brąz – szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.	Stalarka PCV, szklenie szymbami zespolonymi, pakiet 3 szbybowy, profile min. 5-komorowe. Kolor ciemny brąz – szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.	Kłapa dymowa, systemowa o powierzchni czynnej min. 1,25 m <sup>2</sup> .	

-UWAGI

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE !
2. Zastosowany system stolarki powinien posiadać atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i być zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.
3. Wszystkie zastosowane materiały i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie do ich stosowania.
4. Stalarka w widoku od zewnątrz.
5. Szklenie szymbami zespolonymi.
6. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.
7. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego producenta.
8. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna poniżej 0,9W/m<sup>2</sup>K
9. Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki ustalić w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie wykonawstwa.

/// Szkło przeźierne, bezbarwne



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA  
BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA  
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE WRAZ Z  
BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO I NIEZBĘDNEJ  
INFRASTRUKTURY

Inwestor

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY  
UL. JANA PAWŁA II 10  
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji

GORZEWO-KOLONIA,  
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2  
OBREB EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405\_2

Projektant

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski  
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14

Sprawdzający

mgr inż. arch. Julita Kopeć  
upr.nr MA/157/18

Temat rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala 1 : 50

Data 15 03 2022

Numer A-12

Nr str 51