UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w osłonach, wystających poza przegrodę.
Piony kanalizacji sanitarnej zabudować płytą k–g, w miejscu rewizji wykonać drzwiczki.
Podejście kanalizacji pod przybory typu:
– umywalka, natrysk, wanna należy wykonać rurą PCV DN40,
– zlewozmywak należy wykonać rurą PCV DN50,
– WC należy wykonać rurą PCV DN110,
– piony należy wykonać rurą PCV DN110.

Wszystkie otwory w stropie pod przejścia instalacji nie mogą naruszać żeber prefabrykowanych płyt korytkowych stropowych.
Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach, należy weryfikować ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
W celu prawidłowej wentylacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy szczelnie zabezpieczyć.
Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej, które nie są używane należy zamurować.
Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.
Rewizje wykonać w miejscach łatwo dostępnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i montaż.
W celu prawidłowej wentylacji, należy we wskazanej stolarce drzwiowej wykonać elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcięciem).
Do wszystkich elementów typu rewizja, armatura na instalacji zachować dostęp.
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe.
Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo–kompensacji).
Izolacje termiczne prowadzone po dachu należy zabezpieczyć płaszczem ochronnym.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszczu.
Wszystkie przejścia instalacji przez dach zabezpieczyć przed wodami opadowymi i roztopowymi.
Przejścia instalacyjne nie uwzględnione w konstrukcji wykonać wiertnicą.
Projekt chroniony prawem autorskim.
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NELEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA

S2	numer węzła
(symbol)	instalacja kanalizacji sanitarnej
02 Kuchnia	numer/nazwa pomieszczenia
KS 01	oznaczenie pionu kanalizaji sanitarnej
(symbol)	wywiewka dachowa umieszczona 0,5 m ponad połacią dachu
R	rewizja umieszczona 0,5 m ponad poziomem podłogi na pionie kanalizacji
(symbol)	zawór napowietrzający
(symbol)	przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody
(symbol)	pompka skroplin

SYMBOL PRZYBORU	NAZWA I ŚREDNICA PODEJŚCIA
(symbol)	ZLEWOZMYWAK (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV50)
(symbol)	MISKA USTĘPOWA (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV110)
(symbol)	UMYWALKA (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV40)
(symbol)	PISUAR (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV50)
(symbol)	NATRYSK (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV50)
(symbol)	ZMYWARKA (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV50)
(symbol)	WPUST PODŁOGOWY (ŚREDNICA PODEJŚCIA PCV110)

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUŃCZO–MIESZKALNE

Inwestor
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
UL. JANA PAWŁA II 10
09–550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji
GORZEWO–KOLONIA,
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2
OBRĘB EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405_2

Projektant
mgr inż. Rafał Marciniak
upr. nr MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzający
mgr inż. Monika Anuszczyk
upr.nr LOD/3779/PWBS/19

Asystent
mgr inż. Joanna Pysera
mgr inż. Julita Izydorczyk
mgr inż. Patrycja Glapska

Temat rysunku
ROZWINIĘCIE – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Skala	Data	Numer	Nr str
	15 03 2022	S09	