

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SWOBODA
Branża:	DROGOWA
Adres obiektu:	gm. Szczawin Kościelny; m. Swoboda
Nr ewid. działek:	dz. nr 60, 79 - obręb Swoboda; dz. nr 143/3, 142/2 - obręb Witoldów
Inwestor:	WÓJT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
Adres Inwestora:	ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny
Kody CPV	45233140-2 Roboty drogowe

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Holc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LOD/0700/PWOD/07
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Projektant:	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	
-------------	----------------------	------------------	---

GRUDZIEŃ 2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 0.530	km km		
				0.53	
				RAZEM	0.53
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - korytowanie w miejscu uzupełnienia podbudowy 200*0.3*0.75	m ³ m ³		
				45.00	
				RAZEM	45.00
3		UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ PODBUDOWY			
3	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni 200*0.75	m ² m ²		
				150.00	
				RAZEM	150.00
4	KNR 2-31 d.3 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=1,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 200*0.75	m ² m ²		
				150.00	
				RAZEM	150.00
5	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 200*0.75	m ² m ²		
				150.00	
				RAZEM	150.00
4		WYRÓWNANIE I WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
6	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni 530*3.1	m ² m ²		
				1643.00	
				RAZEM	1643.00
7	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 530*3.10	m ² m ²		
				1643.00	
				RAZEM	1643.00
5		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
8	KNR 2-31 d.5 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 530*3	m ² m ²		
				1590.00	
				RAZEM	1590.00
9	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 530*3	m ² m ²		
				1590.00	
				RAZEM	1590.00
10	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 530*3	m ² m ²		
				1590.00	
				RAZEM	1590.00
6		POBOCZA			
11	KNR 2-31 d.6 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 2*0.5*530	m ² m ²		
				530.00	
				RAZEM	530.00
12	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2*0.5*530	m ² m ²		
				530.00	
				RAZEM	530.00
7		OZNAKOWANIE			
13	KNR 2-31 d.7 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-31 d.7 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych średnich, folia odblaskowa II generacji. 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00