GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
woj. mazowieckie
NIP 971-066-27-55

Szczawin Kościelny, dn. 21.04.2022 r.

Znak sprawy ZP.271.4.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach"

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Szczawin Kościelny wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w związku z zapytaniami Wykonawców które wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 15.04.2022 r. i 19.04.2022 r.:

Pismo 1

Pytanie

1. w PFU na str 14 od góry p.7 - Wykonawca zaprojektuje i wykona kontrolę dostępu i ochrony obiektu - w jakim zakresie?

Odp.
Monitoring obiektu w czasie gdy nie ma obsługi. Należy zaprojektować i zamontować kamery załączające się pod wpływem ruchu które by rejestrowały , nagrywały i przekazywały sygnał do bazy firmy prowadzącej ochronę obiektu. Sygnał może być przekazywany drogą radiową, za pomocą sieci komórkowej lub innej. Służby po otrzymaniu sygnału mogą podjąć interwencję. Cd odpowiedzi w pkt.4.

jak str 9 p 1.4.1 ppkt 2.7 PFU -
wykonanie instalacji monitoringu

Pytanie

2. w PFU str 19 p 2.8 - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny obiektów, urządzeń i instalacji. W jakim zakresie, w jakim czasie, kto będzie ponosił koszty? Proszę o wyspecyfikowanie rodzaju kosztów, których poniesienie Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy
Odp.
Zamawiający wymaga nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego dla oczyszczalni ścieków.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i użyte materiały.

Pytanie

3 PFU str 19 p 2.9 ppkt 1b i 4 - Wykonawca ma zapewnić ubezpieczenie budowy - w jakim zakresie?

Odp.

Polisa ubezpieczenia OC obejmująca wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem budowy, szkodami u osób trzecich.
Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać polisę rozszerzoną o szkody spowodowane przez niego w toku wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót budowlanych. Dodatkowo, polisa winna zostać rozszerzona o ryzyko projektanta oraz szkody spowodowane błędami producenta.

Pytanie

4. PFU str 9 p 1.4.1 ppkt 2.7 - modernizacja oczyszczalni obejmuje wykonanie instalacji monitoringu i kontroli pracy oczyszczalni - w jakim zakresie? - czy oczyszczalni jako całego obiektu, czy jedynie urządzenia oczyszczającego ścieki w złożu obrotowym?

Odp.

Monitoring obiektu (co najmniej wjazdu, oczyszczalni, budynku kontenerowego i wiaty) oraz urządzenia oczyszczającego ścieki w złożu obrotowym.

Pytanie

5. PFU str 26 na końcu - Inwestor wymaga od oferenta, aby odbył wizję lokalną. Natomiast w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pp 3.9 na str 6 jest zapis, że "brak wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty". Wizja jest więc czy nie jest obowiązkowa?

Odp.

Wizja nie jest obowiązkowa - brak wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Pismo 2

Pytanie

1. W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny?

Odp.

Zamawiający nie będzie uznawał za równoważne oczyszczalnie pracujących w innych technologiach.

Pytanie

2. W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje założenie dot. zbiornika określone w PFU.

Zamawiający nie dopuszcza zbiorników z innych materiałów.

Pytanie

3. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości 150rlm nie funkcjonują na innych obiektach.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

WÓJT GMINY
Barbara Stępnik

Wójt Gminy Szczawin Kościelny
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
789246599